

G U T A C H T E N

über die Ermittlung des Verkehrswertes (im Sinne des § 194 BauGB)

**Doppelhaushälfte mit Garage,
ca. 147,8 m² Wohnfläche,
Entenweg 2, 83512 Wasserburg a. Inn,
Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn**



Wertermittlungstichtag 22.05.2025

Verkehrswert 586.000,00 €



Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär
Ortenburger Straße 29a, 83224 Grassau
Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten
Grundstücken einschl. Mieten und Pachten.
Zuständig: IHK Nürnberg.

Grassau, den 17.10.2025

Exemplar 5 von 5
(1 Exemplar verbleibt beim Sachverständigen)



Inhaltsverzeichnis

ÜBERSICHTSBLATT	4
1. ALLGEMEINE ANGABEN	5
1.1 Gegenstand der Bewertung.....	5
1.2 Auftraggeber.....	5
1.3 Zweck der Bewertung	5
1.4 Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag.....	5
1.5 Ortsbesichtigung / Teilnehmer	5
1.6 Grundbuchdaten	6
1.7 Baulastenverzeichnis.....	6
1.8 Unterlagen	7
1.9 Mieter	7
1.10 Zuständige Verwaltungsbehörde	7
1.11 Marktsituation.....	7
2. LAGE	8
2.1 Standort und Umfeld	8
2.2 Verkehrsanbindung.....	9
2.3 Immissionen / Beeinträchtigungen	10
2.4 Parkmöglichkeiten / Stellplätze	10
3. GRUNDSTÜCKSMERKMALE / ART U. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG ..	10
3.1 Zuschnitt / Form / Maße	10
3.2 Erschließung	11
3.3 Baurechtliche Situation	11
3.4 Vorhandene Bebauung / Nutzungsart.....	12
3.5 Bruttogrundfläche / Wohnfläche	12
3.6 Denkmalschutz	13
3.7 Altlasten	13
4. GEBÄUDEBESCHREIBUNG	14
4.1 Grundrissgliederung	15
4.2 Rohbau / Konstruktion.....	15
4.3 Ausbau	16
4.4 Außenanlagen.....	19
4.5 Energieausweis / energetischer Zustand	20
4.6 Garage.....	20

4.7	Befund.....	21
5.	BEURTEILUNG.....	22
6.	WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS	23
7.	WERTERMITTLUNG.....	24
7.1	Bodenwert.....	24
7.2	Sachwert	26
7.3	Ertragswert	31
8.	VERKEHRSWERT	35

Anlagen:

Anlage 1:	Fotos in Kopie	A1.1 – A1.17
Anlage 2:	Stadtplan	A2.1 – A2.2
Anlage 3:	Lageplan, M 1:1000	A3
Anlage 4:	Luftbild	A4
Anlage 5:	Pläne	A5.1 – A5.7
Anlage 6:	Wohnfläche	A6.1 – A6.2
Anlage 7:	BGF	A7
Anlage 8:	Grundbuchauszug	A8.1 – A8.4
Anlage 9:	Literaturverzeichnis	A9

Das Gutachten hat 36 Seiten, 9 Anlagen mit 36 Seiten.

ÜBERSICHTSBLATT

Bewertungsobjekt:	Doppelhaushälfte mit Garage, Entenweg 2, 83512 Wasserburg a. Inn, Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn
Grundstücksfläche:	327 m ²
Bewertungszweck:	Verkehrswertermittlung gem. Beschluss des Amtsgerichtes Rosenheim vom 04.04.2025
Bewertungsstichtag:	22.05.2025
Qualitätsstichtag:	22.05.2025
Baujahr:	ca. 1984 – Baujahr; ca. 1993 – Anbau Balkon DG;
Brutto-Grundfläche:	ca. 300 m ² – Wohnhaus ca. 23 m ² – Garage
Vermietbare Wohnfläche:	ca. 147,8 m ²
Kfz-Stellplätze:	1 Garagenstellplatz
Bodenwert:	rd. 258.000,00 €
Sachwert:	rd. 586.000,00 €
Ertragswert:	rd. 587.000,00 €
Verkehrswert:	586.000,00 €

1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Gegenstand der Bewertung

Gegenstand der Bewertung ist das Grundstück im Entenweg 2 in 83512 Wasserburg a. Inn, Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn. Das Grundstück ist mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage bebaut.

1.2 Auftraggeber

Der Sachverständige wurde durch das Amtsgericht Rosenheim, Geschäftszeichen 801 K 19/25, mit Schreiben vom 07.04.2025 beauftragt.

1.3 Zweck der Bewertung

Ermittlung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren.

Hinweis:

Das Gutachten darf nicht für andere als die vorgesehene Zweckbestimmung verwendet werden. Eine Dritthaftung des Sachverständigen ist ausgeschlossen.

1.4 Wertermittlungstichtag / Qualitätsstichtag

Wertermittlungstichtag ist der 22.05.2025, der Tag der Ortsbesichtigung. Der Qualitätsstichtag ist mit dem Wertermittlungstichtag identisch.

1.5 Ortsbesichtigung / Teilnehmer

Die Besichtigung und Aufnahme des Grundstücks mit unmittelbarer Umgebung sowie der Gebäude und der Außenanlagen erfolgte am 22.05.2025 durch den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär.

Bei der Ortsbesichtigung gemachte Fotoaufnahmen sind diesem Gutachten in Kopie als Anlage beigelegt.

Bei der Ortsbesichtigung wurden die vorliegenden Pläne stichpunktartig überprüft. Hierbei wurden geringe, jedoch keine wertrelevanten Abweichungen in der Grundrissaufteilung im Obergeschoss und Dachgeschoss festgestellt. Es wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Die Besichtigung erstreckte sich auf die zum Bewertungsobjekt gehörenden wesentlichen Räume, d.h. es wurden das Erdgeschoss, das Obergeschoss, das Dachgeschoss und das Kellergeschoss des Wohnhauses sowie die Garage und die Außenanlagen besichtigt. Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch Inaugenscheinnahme (rein visuelle Untersuchung) und nach den vorhandenen Unterlagen.

1.6 Grundbuchdaten

In Anlage ist der Grundbuchauszug vom 17.03.2025 beigelegt:

- AG Rosenheim, Zweigstelle Wasserburg a. Inn,
Grundbuch von Wasserburg, Blatt 2824

Angaben zum Bestandsverzeichnis, Abteilung I, Abteilung II, sind dem beigelegten Grundbuchauszug zu entnehmen.

Anmerkungen:

- Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs sind für die Wertermittlung nicht relevant.
- Im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens wird in diesem Gutachten der Wert des unbelasteten Grundstücks ermittelt.
- Der beigelegte Grundbuchauszug wurde anonymisiert.

1.7 Baulastenverzeichnis

Das Bewertungsobjekt liegt in Bayern. Das Baurecht in Bayern sieht kein Baulastenverzeichnis vor.

1.8 Unterlagen

- Lageplan des Vermessungsamtes Rosenheim
- Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Rosenheim, Zweigstelle Wasserburg a. Inn, Grundbuch von Wasserburg
- Grundrisspläne, Ansichten, Schnitt
- Auskunft der Stadt Wasserburg a. Inn
- Auskunft des Landratsamtes Rosenheim
- Bodenrichtwert mit Stand 01.01.2024
- Erkenntnisse der Ortsbesichtigung

1.9 Mieter

Das Wohnhaus ist nach Angabe beim Ortstermin zum Bewertungsstichtag nicht vermietet.

1.10 Zuständige Verwaltungsbehörde

Stadt Wasserburg a. Inn, Marienplatz 2, 83512 Wasserburg a. Inn,
Telefon 08071 / 105-0.

1.11 Marktsituation

Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist für Wohnimmobilien des Bestandes als durchschnittlich zu beurteilen. Seit Mitte des Jahres 2022 ist die Marktsituation stagnierend und es war ein fallendes Preisniveau gegeben. Ursächlich ist hauptsächlich das gestiegene Zinsniveau für Immobiliendarlehen. Aktuell ist hinsichtlich des Preisniveaus im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung festzustellen.

2. LAGE

2.1 Standort und Umfeld

Makrolage

Das Bewertungsobjekt befindet sich in der Stadt Wasserburg a. Inn. Die Stadt Wasserburg a. Inn gehört zum Landkreis Rosenheim, der im Südosten des Regierungsbezirks Oberbayern liegt.

Statistisch gesehen verfügt die Stadt Wasserburg a. Inn zum Bewertungsstichtag über ca. 12.000 Einwohner. Der Landkreis Rosenheim hat ca. 259.000 Einwohner.

Im Landkreis Rosenheim waren mit Stand April 2025 ca. 4.645 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von ca. 3,1 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote gestiegen, hier betrug diese ca. 2,7 %. Der Bundesdurchschnitt betrug mit Stand April 2025 ca. 6,3 %.

Mikrolage

Das Bewertungsobjekt ist im Entenweg gelegen. Der Entenweg ist eine Anliegerstraße, asphaltiert, in beide Fahrtrichtungen befahrbar, mit Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung. Gehwege sind nicht vorhanden. Weiter grenzt das Bewertungsgrundstück an den Reiherweg an. Beim Reiherweg handelt es sich um eine Zugangsstraße zum Wohngebiet. Die Straße ist asphaltiert, in beide Fahrtrichtungen befahrbar, mit einseitigem Gehweg, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung. Das Parken ist einseitig am Straßenrand möglich.

Die umliegende Bebauung besteht im Wesentlichen aus Doppelhäusern sowie Reihenhäusern und Einfamilienwohnhäusern mit ein bis zwei Vollgeschossen und ausgebauten Dachgeschossen. Es handelt sich um eine ordentliche und gepflegte Wohngegend.

Das Zentrum von Wasserburg a. Inn ist ca. 2,5 km entfernt. In Wasserburg a. Inn sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, Ärzte, Apotheken, Schulen, Kindergärten und Kreditinstitute vorhanden.

2.2 Verkehrsanbindung

Das Zentrum von Wasserburg a. Inn ist vom Bewertungsobjekt in einer Entfernung von ca. 2,5 km in östlicher Richtung gelegen. Rosenheim ist vom Bewertungsobjekt in südlicher Richtung gelegen und nach ca. 29 km bzw. einer Fahrzeit von ca. 33 Minuten erreichbar. Das Zentrum von München liegt ca. 59 km entfernt und ist in ca. 60 Minuten anfahrbar. Die Anschlussstelle Rosenheim-West an die Autobahn A8 München/Salzburg ist in südlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 33 km gelegen. Das Autobahndreieck Inntal ist in einer Entfernung von ca. 35 km gelegen, hier besteht die Möglichkeit die A93 Richtung Kufstein/Innsbruck zu befahren. Die A99 (Ortsumfahrung München) mit Anschluss an die Autobahnen A8 Richtung Stuttgart, A9, A95 und A96 liegt ca. 40 km vom Bewertungsobjekt entfernt. Die Anbindung des Objektes ist insgesamt für den Individualverkehr als durchschnittlich zu bezeichnen.

Die Haltestelle Innhöhe ist vom Bewertungsobjekt in einer Entfernung von ca. 300 Meter gelegen. Hier verkehren zu teilweise eingeschränkten Zeiten die Buslinien 431, 432, 436, 437 und 9411, mit welchen beispielsweise die Haltestelle Wasserburg a. Inn Busbahnhof in einer Fahrzeit von ca. 2-3 Minuten angefahren werden kann. Fußläufig ist der Busbahnhof Wasserburg a. Inn in einer Entfernung von ca. 1,6 km zum Bewertungsobjekt gelegen. Zudem ist mit den Buslinien 431, 432, 436 und 437 die Haltestelle Bahnhof Wasserburg a. Inn (Reitmehring) in einer Fahrzeit von ca. 5-11 Minuten anfahrbar. Die Haltestelle Bahnhof Wasserburg a. Inn ist in einer Entfernung von ca. 3 km zum Bewertungsobjekt gelegen. Hier besteht Anschluss an das Netz der Deutschen Bundesbahn. Mit der Regionalbahn ist der Bahnhof von Rosenheim in einer Fahrzeit von ca. 25 Minuten direkt zu erreichen. Der Münchener Hauptbahnhof ist ab Bahnhof Wasserburg am Inn mit Umstieg in ca. 65-80 Minuten anfahrbar. Die Anbindung des Bewertungsobjektes an öffentliche Verkehrsmittel ist durchschnittlich.

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen von München in ca. 57 km Entfernung. Dieser ist mit dem Kraftfahrzeug in einer Fahrzeit von ca. 60 Minuten zu erreichen. Der Flughafen von Salzburg liegt in ca. 85 km Entfernung und ist in ca. 75 Minuten anzufahren.

2.3 Immissionen / Beeinträchtigungen

Beim Ortstermin wurden keine wertrelevanten Immissionen festgestellt.

In Bezug auf die Lärmbelastung weist der Sachverständige daraufhin, dass gemäß Bayern Atlas – Kartierung zu Lärm keine wertrelevante Belastung ausgewiesen wird.

2.4 Parkmöglichkeiten / Stellplätze

Das Bewertungsobjekt verfügt über eine Garage.

Weiter besteht die Möglichkeit in den umliegenden Straßen zu parken.

3. GRUNDSTÜCKSMERKMALE / ART U. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

3.1 Zuschnitt / Form / Maße

Das Bewertungsgrundstück Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn, hat gemäß Angabe im Grundbuch eine Fläche von 327 m². Der Grundstückszuschnitt ist geometrisch nicht zuordnungsfähig. Die minimale Breite beträgt ca. 14 Meter, die maximale Breite beträgt ca. 14,5 Meter. Die minimale Tiefe beträgt ca. 21 Meter, die maximale Tiefe beträgt ca. 23 Meter. Die Straßenfront zum Entenweg beträgt ca. 14,5 Meter.

In Anlage wurde ein Lageplan beigelegt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für dieses Gutachten unterstellt wird, dass keine Eigenschaften oder Gegebenheiten des Grund und Bodens vorhanden sind, welche möglicherweise die Gebrauchstauglichkeit oder Nutzungsfähigkeit beeinträchtigen oder gefährden.

3.2 Erschließung

Die Zuwegung zum Bewertungsgrundstück ist über den Entenweg gesichert.

Das Anwesen verfügt über Anschlüsse an die öffentlichen Versorgungsleitungen für Wasser und Strom. Die Entsorgung erfolgt in die öffentliche Kanalisation. Zusätzlich sind Anschlüsse für Telekommunikation vorhanden.

Es wird zum Wertermittlungstichtag auf Grund der vorliegenden Informationen unterstellt, dass sämtliche öffentlich-rechtliche Abgaben, Beiträge, Gebühren usw., die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, erhoben und bezahlt sind.

Das Grundstück wird als erschließungsbeitragsfreies Nettobauland eingestuft.

3.3 Baurechtliche Situation

Das Grundstück Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn, ist mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage bebaut. Das Wohnhaus ist als Grenzbau zur Fl.-Nr. 711/35, Gemarkung Wasserburg a. Inn, errichtet und grenzt an das sich dort befindliche Wohnhaus an.

Es wird gemäß den vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass die Bebauung genehmigt ist und somit keine wertbeeinflussenden Umstände aus planungsrechtlichen Belangen resultieren.

Gemäß Auskunft der Stadt Wasserburg a. Inn liegt das Bewertungsgrundstück im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Burgau Nord, Nr. 8, 1. Änderung, rechtskräftig seit dem 11.01.1979. Dem Bebauungsplan bzw. der 1. Änderung des Bebauungsplanes ist für das Bewertungsgrundstück eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss), GRZ 0,4, GFZ 0,8, maximale Traufhöhe von 6,00 Meter, Satteldach (Walmdach ist unzulässig bei Grenzbebauung mit Anbaumöglichkeit vom Nachbargrundstück) mit einer Dachneigung von 22° bis 30° zu entnehmen. Eine Fläche für eine Garage ist gegeben. Baugrenzen sind ersichtlich. Es handelt sich um Reines Wohngebiet (WR).

Im Flächennutzungsplan der Stadt Wasserburg a. Inn, rechtskräftig seit dem 22.09.2000, ist das Bewertungsgrundstück als „Reines Wohngebiet“ dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bebauung des Bewertungsgrundstückes als auch benachbarte Grundstücke vom Bebauungsplan abweichen.

3.4 Vorhandene Bebauung / Nutzungsart

Das Grundstück Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn, ist mit einer Doppelhaushälfte und einer Garage bebaut. Das Wohnhaus hat ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss, ein ausgebautes Dachgeschoss und ein Kellergeschoss. Das Baujahr des Wohnhauses ist ca. 1984, ca. 1993 erfolgte der Anbau eines Balkons im Dachgeschoss. Die Nutzung ist Wohnen.

Hinweis:

Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene bzw. die aus den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behördlichen Auflagen - insbesondere auch der Stellplatznachweis - erfüllt sind. Der Ausbau des Dachgeschosses wurde bisher nicht baurechtlich genehmigt, hierauf wurde im Gutachten bereits hingewiesen.

Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen etc.) oder eventueller privatrechtlicher Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Bewertungsobjektes erfolgte nicht. Es wird weiterhin unterstellt, dass das Objekt unter Versicherungsschutz steht, sowohl nach Art möglicher Schäden als auch in angemessener Höhe der Versicherungssumme.

3.5 Bruttogrundfläche / Wohnfläche

Die Bruttogrundfläche und die Wohnfläche wurden den vorliegenden Flächenberechnungen entnommen bzw. anhand des vorliegenden Planmaterial überschlägig überprüft. Im Hinblick auf die Wertermittlung ist der sich ergebende Genauigkeitsgrad ausreichend. Die überschlägig ermittelten Bauzahlen werden insoweit der Wertermittlung zugrunde gelegt.

Die Bruttogrundfläche des Wohnhauses beträgt	ca. 300 m ²
Die Bruttogrundfläche der Garage beträgt	ca. 23 m ²
Die überschlägig ermittelte Wohnfläche beträgt	ca. 147,8 m ²

3.6 Denkmalschutz

Das Bewertungsobjekt ist nicht im Bayerischen Denkmalatlas vorgetragen. Der Sachverständige geht somit davon aus, dass kein Denkmalschutz besteht.

3.7 Altlasten

Nach Auskunft des Landratsamtes Rosenheim gibt es für das Bewertungsgrundstück Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg a. Inn, keinen Eintrag im Altlastenkataster.

Dem Sachverständigen liegt ebenfalls kein begründeter Verdacht bzgl. Altlasten vor. Für die Grundstücke wird Altlastenfreiheit unterstellt.

4. GEBÄUDEBESCHREIBUNG

Die nachfolgende Beschreibung soll für diese Wertermittlung der Darstellung des Objektes dienen. Sie enthält nur Angaben und beschreibt Merkmale, die für diese Wertermittlung von erkennbarem Einfluss sind.

Für die Bewertung sind die Grundstücksbeschaffenheit und die Baualterskategorie, die wesentlichen baulichen Konstruktions- und Ausstattungsmerkmale sowie der Allgemeinzustand der Gebäude und der Außenanlagen entscheidend. Deshalb wird bei der Beschreibung nicht jedes Detail herangezogen.

Alle Feststellungen im Gutachten zur Beschaffenheit, zum Zustand und zu den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen beruhen auf der Ortsbesichtigung, den zum Bewertungsobjekt erhaltenen Unterlagen und erhaltenen Informationen sowie den durch den Sachverständigen durchgeführten Erhebungen. Eine stichpunktartige Einzelprüfung von auftraggeberseitigen Vorgaben sowie Plausibilitätsprüfungen wurden vorgenommen.

Die Beschreibung ist stichpunktartig ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Detailgenauigkeit. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht vorgenommen. Angaben hinsichtlich nicht sichtbarer oder unzugänglicher Bauteile beruhen auf Auskünften oder begründeten Vermutungen. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile, Baustoffe oder Eigenschaften und Gegebenheiten vorhanden sind, welche möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder die Gesundheit der Nutzer gefährden. Es wurden Baustoff- und Bauteilprüfungen sowie Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Alle Feststellungen erfolgten durch Inaugenscheinnahme.

Beschrieben wird die dominierende Ausstattung. Abweichungen in Teilbereichen können durchaus vorhanden sein, welche jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den Verkehrswert haben.

Die nachfolgende Beschreibung gibt den durchschnittlichen Standard für Beschaffenheit, Lage, Größe und Ausstattung im Anwesen zum Zeitpunkt der Besichtigung

an. Auf nennenswerte Abweichungen vom durchschnittlichen Standard wird gesondert hingewiesen.

Bauweise: Massivbau;

Baujahr: ca. 1984 – Baujahr;
ca. 1993 – Anbau Balkon DG;

Veränderungen: Keine weiteren wesentlichen Veränderungen;

4.1 Grundrissgliederung

In Anlage sind die vorhandenen Grundrisspläne beigelegt. Im Obergeschoss und Dachgeschoss sind Abweichungen zum tatsächlichen Grundriss gegeben.

4.2 Rohbau / Konstruktion

Fundamente/
Gründung: Beton; das Gebäude ist unterkellert;

Fassade: Die Fassade verfügt über einen gestrichenen Rauputz;
teilweise ist die Fassade auch mit Holz verkleidet;
die Balkone verfügen über ein Holzgeländer; die Holzbau-
teile sind teils verwittert; am Balkongeländer im OG ist eine
Satellitenschüssel montiert;

Tragkonstruktion: Tragende Mauerwerkswände; Massivdecken;

Dach: Satteldach, zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, Dach-
eindeckung mit Betondachsteinen; Dachflächenfenster; auf
dem Dach sind Rundhölzer zur Schneerutschsicherung
vorhanden;

Flaschnerarbeiten: Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer;

Decken: Massivdecken;

4.3 Ausbau

Innenwände: Massive Innenwände verputzt und gestrichen;

Fenster: Holzfenster mit Isolierverglasung (Doppelverglasung), nach Angabe aus dem Baujahr ca. 1984; die Isolierglasscheiben verfügen über messingfarbene Sprossen zwischen den Scheiben; Fensterbänke innen aus Naturstein, außen aus Metall;

Rollläden: Mechanisch bedienbare Kunststoffrollos;

Türen: Kunststoffbeschichtete Türblätter mit Umfassungszargen und durchschnittlichen Drückergarnituren;

Böden: In den Obergeschossen weitestgehend Teppichbelag, im EG Fliesenbelag; Sanitärräume und Küche gefliest;

Decken: Mit Raufasertapete tapeziert und gestrichen bzw. Holzdecken aus Nut- und Federbrettern;

Treppen/-haus: Vom KG bis ins DG ist eine Treppe vorhanden, bestehend aus einer Metallkonstruktion mit Vollholztrittstufen; wandseitig ist ein Holzhandlauf gegeben;

Sanitärausstattung: Duschbad im DG mit Stand-WC und Aufputzspülkasten, Waschbecken mit Einhebelmischer, emaillierte Duschwanne mit Aufputzeinhebelmischer und Brauseschlauch; Boden gefliest; Wände raumhoch gefliest; Dachschräge mit Nut- und Federbrettern verkleidet; Dachflächenfenster aus Holz mit Doppelverglasung; der Fensterrahmen ist vermut-

lich auf Grund von Kondenswasser oder Vergleichbarem
schwarz verfärbt (verfault);

Bad im OG mit zwei Waschbecken mit jeweils Einhebel-
mischer und zwei Porzellanstandfüßen, weiter Hänge-WC
mit Unterputzspülkasten sowie Bidet mit Einhebelmischer,
emaillierte Stahlbadewanne mit Aufputzeinhebelmischer
und Brauseschlauch; Flachheizkörper mit Thermostatventil;
zwei Holzfenster mit Isolierverglasung (Doppelverglasung)
mit jeweils Kunststoffrollos; Boden gefliest; Wände raum-
hoch gefliest mit Dekorfliesen; Holzdecke aus Nut- und
Federbrettern;

Gäste-WC im EG mit Stand-WC und Aufputzspülkasten,
Handwaschbecken mit Einhebelmischer, Dusche mit
fehlender Armatur, hier ist die Fliese entfernt und die Rohre
abgestopft; Boden gefliest; Wände raumhoch gefliest; Heiz-
platte mit Thermostatventil; Holzfenster mit Isoliervergla-
sung;

Elektroinstallation: Im Bereich der Küche ist ein Kachelofen vorhanden, nach
Angabe ist dieser funktionsfähig;

Dem Baujahr entsprechend durchschnittliche Elektroaus-
stattung, abgesichert über Schaltautomaten, Sicherungs-
kästen im OG, DG und KG;

Heizung/

Warmwasser:

Flachheizkörper mit Thermostatventilen;

Im KG ist im Heizungskeller ein Ölbrennwertkessel Fabrikat
Viessmann Baujahr 2016 mit Warmwasserspeicher
vorhanden; nach Angabe ist die Heizung funktionsfähig und

wurde im Winter betrieben; hinter einer Abmauerung sind vier Kunststofftanks mit einem Fassungsvermögen von je 720 Litern;

Eingangsbereich: Der Zugang von der öffentlichen Verkehrsfläche erfolgt über den Vorgarten, hier ist eine Fläche mit Betonsteinpflaster befestigt, weiter über ein Eingangspodest, welches gefliest und überdacht ist; Hauseingangselement aus Holz mit Isolierverglasung, Haustüre und ein feststehendes Element jeweils mit Isolierverglasung, die Haustüre verfügt über eine Drückergarnitur mit Zylinderschloss; der Zugang erfolgt weiter über den Bereich zwischen Garage und Wohnhaus, welcher eingehaust ist und über eine weitere Hauseingangstüre als Holztüre mit Drückergarnitur mit Zylinderschloss und einer Drahtgitterverglasung sowie einem Gitter verfügt;

Dachgeschoss: Das DG ist ausgebaut;
Das DG verfügt über massive Wände, verputzt und gestrichen, teils sind die Wände im oberen Bereich mit Nut- und Federbrettern verkleidet; Dachschräge mit Nut- und Federbrettern verkleidet; zwei Holzfenster mit Isolierverglasung (Doppelverglasung) sowie eine Balkontüre als Holztüre mit Isolierverglasung (Doppelverglasung), zudem zwei kleinere Dachflächenfenster; die Rahmen der Dachflächenfenster sind schwarz verfärbt, d.h. vermutlich verfault; Boden mit Teppichbelag bzw. Fliesenbelag; im Wohnraum ist eine Küchenzeile vorhanden, d.h. es sind Anschlüsse für eine Küche gegeben; zwei Flachheizkörper mit Thermostatventilen, sowie eine Heizplatte mit Thermostatventil; die Raumhöhe ist in den Firstbereich geführt; Türen als kunststoffbeschichtete Türblätter mit durchschnittlichen Drückergarnituren und Umfassungszargen;

Elektroausstattung unter Putz; die aufstehenden Fenster haben mechanisch bedienbare Kunststoffrollos; hinter dem Bad ist im Kniestockbereich eine Abstellfläche vorhanden; im Flurbereich des DG ist ein Sicherungskasten unter Putz mit fünf Schaltautomaten gegeben;

Keller: Der Keller verfügt über massive, verputzte und gestrichene Wände bzw. Außenwände als gestrichene Betonwände; Boden gefliest; es sind Kellerfenster vorhanden mit Metallrahmen und einer dünnen Doppelverglasung; ein Keller-raum verfügt über einen Flachheizkörper mit Thermostatventil; Türe zum Heizungskeller als Stahltüre mit Kunststoffdrückergarnitur, die weiteren Türen als kunststoffbeschichtete Türblätter mit durchschnittlichen Drückergarnituren und Umfassungszargen; herkömmliche Elektroausstattung; im Keller ist unter Putz der Stromzählerschrank mit Schaltautomaten vorhanden, ein FI-Schalter ist nicht gegeben;

Balkon: Balkon im DG als Holzkonstruktion mit Holzboden und Holzgeländer; das Holz ist verwittert;

Im OG an zwei Seiten des Gebäudes verlaufender Balkon mit einer massiven Balkonplatte mit Fliesenbelag, Holzgeländer; das Holzgeländer ist teils verwittert; der Balkon ist über die Dachvorsprünge bzw. den Balkon im DG überdacht; der Balkon ist von zwei Wohnräumen begehbar;

4.4 Außenanlagen

Der Garten ist angelegt. Es sind eine Rasenfläche, Sträucher, ein Baum sowie eine Hecke vorhanden. Eingefriedet ist der Garten mittels eines Holzzaunes bzw. Maschendrahtzaunes. Die Terrasse ist mit Kunststeingartenplatten befestigt. Um die Terrasse sind Pflanzbeete gelegen, weiter ist ein Gartenteich vorhanden.

Im Bereich des Holzzauns ist ein Gartentürchen gegeben.

4.5 Energieausweis / energetischer Zustand

Ein Energieausweis für das Wohngebäude liegt nicht vor.

Der energetische Zustand entspricht der Baujahresklasse. Als verbessernde Maßnahme ist die Heizung aus dem Jahr 2016 anzuführen. Weitere energetisch verbessernde Maßnahmen sind nicht ersichtlich.

4.6 Garage

Es ist eine Garage vorhanden mit Mauerwerkswänden, Außenfassade mit Rauputz. Dach als Satteldach gedeckt mit Betondachsteinen. Regenrinnen aus Kupfer. Die Garage verfügt über einen Betonboden, dieser ist teils abgesandet. Die Wände sind innen verputzt und gestrichen. Seitlich ist ein Holzfenster mit Doppelverglasung (Isolierverglasung) gegeben. Die Garage verfügt über ein mechanisch bedienbares Metallschwingtor. Strom- und Lichtanschluss ist in der Garage gegeben. Weiter verfügt die Garage über eine Metaltüre zum eingehausten Bereich zwischen Wohnhaus und Garage. Der Bereich vor der Garage ist mit Betonsteinpflaster befestigt, diese Fläche dient als Zufahrt.

4.7 Befund

Die vorstehende Baubeschreibung und nachfolgende Ausführung dienen lediglich der Verkehrswertermittlung und stellen keine abschließende Zustandsauflistung dar. Bei der Begehung wurden folgende Schäden bzw. folgender Zustand festgestellt:

- Das Wohnhaus verfügt zusammenfassend über einen noch durchschnittlichen Reparatur- und Instandhaltungsstau.
- Die Holzaußenbauteile sind verwittert.
- Die Fassade ist im Giebelbereich verschmutzt.
- Die wesentliche Ausstattung stammt aus dem Baujahr.
- Die Dachflächen sind teils vermoost, insbesondere am Garagendach.

Auf die Gebäudebeschreibung wird zudem verwiesen.

Gemäß den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung wurde kein Verdacht auf Hausschwamm festgestellt.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurden darüber hinaus keine sichtbaren, gravierenden Mängel oder Schäden festgestellt, die über einen noch durchschnittlichen Zustand hinausgehen.

Der angeführte Zustand der Gebäude wird in der Wertermittlung entsprechend berücksichtigt.

5. BEURTEILUNG

Lage:

Es handelt sich um eine durchschnittliche Lage in der Stadt Wasserburg a. Inn.

Bauweise:

Das Wohnhaus ist in massiver Bauweise errichtet. Das Erscheinungsbild des Wohnhausgrundstücks ist noch durchschnittlich.

Ausstattung:

Die Ausstattung des Wohnhauses stammt größtenteils aus dem Baujahr und wird als noch durchschnittlich beurteilt.

Grundrisslösung:

Die Grundrisslösung ist bezogen auf den Gebäudetyp als durchschnittlich zu beurteilen.

Vermietbarkeit:

Die Möglichkeiten für die Vermietung werden als gut beurteilt.

Veräußerbarkeit:

Die Möglichkeiten für den Verkauf sind als durchschnittlich zu beurteilen.

6. WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS

Die ImmoWertV umfasst gem. § 6 drei normierte Wertermittlungsverfahren, die zu den allgemein anerkannten Regeln der Verkehrswertermittlung zählen:

- Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV)
- Das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)
- Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV)

Zur Bestimmung des Verkehrswertes können mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen werden. Die hieraus resultierenden Werte sind in Abhängigkeit vom Grundstücksmarkt und im Sinne der Verkehrswertdefinition nach § 194 BauGB zu beurteilen.

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestimmt sich der Verkehrswert von Ein-/Zweifamilienhäusern, somit eigengenutzter Objekte, in der Regel nach dem Sachwert.

Der Ertragswert wird unterstützend ermittelt.

7. WERTERMITTLUNG

7.1 Bodenwert

Der Bodenwert ist vorrangig im Vergleichswertverfahren (§§ 24-26 ImmoWertV) und unter Beachtung der §§ 40-45 ImmoWertV zu ermitteln. Anstelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden (§ 24 Abs 1 bzw. § 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Bodenrichtwerte (§ 196 BauGB, § 13 ImmoWertV) sind durchschnittliche Lagewerte und geben Aufschluss über das allgemeine Grundstückspreisniveau zum angegebenen Zeitpunkt. Die Bodenrichtwerte sind üblicherweise im 2-Jahresturnus vom Gutachterausschuss für Ortsteile, Straßenabschnitte etc. flächendeckend zu ermitteln.

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zu Grunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen. Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind durch Zu-/Abschläge zu berücksichtigen, in der Regel auf Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten (§ 26 ImmoWertV, § 19 ImmoWertV).

Bodenrichtwert:

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim hat für die Bodenrichtwertzone 82006010, Zonen-Bezeichnung Burgau Süd, zum 01.01.2024 einen Bodenrichtwert für erschlossene, unbebaute Grundstücke bekannt gegeben:

Der Bodenrichtwert für die Bodenrichtwertzone 82006010, Zonen-Bezeichnung Burgau Süd, für Wohnbaufläche mit 2 Vollgeschossen beträgt 850,00 €/m² Grundstücksfläche, ebf.

Marktkonformer Bodenwert:

Ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Bodenrichtwert, sind folgende wertbeeinflussende Unterschiede bei der Festlegung des Bodenwertes für das zu bewertende Grundstück zu beachten:

- Veränderung des allgemeinen Preisniveaus für unbebaute baureife Flächen im örtlichen Grundstücksmarkt.
- Unterschiede in der realisierten baulichen Nutzungsintensität.
- Unterschiede in der Lagequalität innerhalb des Bodenrichtwertgebietes.

Die verwendeten Ausgangswerte sind auf die dargestellten Sachverhalte anzupassen.

Zwischen dem Bewertungsstichtag 22.05.2025 und dem Stand des Bodenrichtwertes mit Stand 01.01.2024 ist das Preisniveau leicht fallend.

Die Veröffentlichung „Preisentwicklung 2024“ des Oberen Gutachterausschusses Bayern gibt für individuelles Bauland im Landkreis Rosenheim einen Preisrückgang an. Weiter gibt die Trendabfrage 1. Halbjahr 2025 für das 1. Halbjahr 2025 zu 2024 einen Preisrückgang (- 2,5 bis - 7,5 %) an. Auf Grund der vorliegenden Informationen wird ein Abschlag von ca. 7,5 % auf den Bodenrichtwert zum Stand 01.01.2024 berücksichtigt.

Hinsichtlich der Lage innerhalb des Richtwertgebietes ist nach sachverständiger Beurteilung kein weiterer Zu-/Abschlag erforderlich.

Bzgl. der baulichen Nutzungsintensität ist keine weitere Anpassung erforderlich.

Im Folgenden wird der Bodenwert ermittelt.

Bodenwert:

Bodenrichtwert mit Stand: 01.01.24 850,00 €/m²

Anpassung Preisniveau: -7,5%

Angepasster Bodenwert:

850,00 €/m² x 0,925 = rd. 790,00 €/m²

Bodenwert:

327 m² x 790 €/m² = rd. 258.000,00 €

Bodenwert: rd. 258.000,00 €

Der Bodenwert zum Bewertungsstichtag 22.05.2025 beträgt rd. 258.000,00 €

7.2 Sachwert

Im Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) wird der Sachwert des Grundstückes aus dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bodenwert (§ 40 ImmoWertV) ermittelt. Der Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ist ausgehend von den Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV) unter Berücksichtigung der Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) zu ermitteln. Der Sachwert der baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen wird, soweit sie nicht vom Bodenwert miterfasst werden, nach Erfahrungssätzen oder nach den gewöhnlichen Herstellungskosten ermittelt.

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind insbesondere durch Anwendung von Sachwertfaktoren (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV, § 39 ImmoWertV) zu berücksichtigen.

Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV):

Der Gebäudesachwert wird üblicherweise in Anlehnung an die durchschnittlichen Normalherstellungskosten, eingeführt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auf der Preisbasis von 2010 (NHK 2010) ermittelt.

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich auf die Quadratmeter-Bruttogrundfläche (BGF) in Anlehnung an die DIN 277. Die gesetzliche MwSt. und die Baunebenkosten sind in den NHK´10 enthalten.

Die jeweiligen Neubauwerte werden, je nach Standardstufe, Gebäudeart, Grundrissart, Wohnungsgröße ausgewählt bzw. mit verschiedenen Wertkorrekturfaktoren gewichtet.

Zur Ermittlung des Sachwertes wird auf die Sachwertfaktoren der Stadt Rosenheim zurückgegriffen, daher wird bzgl. des Regionalfaktors ebenfalls modellkonform auf die Ausführungen des Gutachterausschusses Stadt Rosenheim Bezug genommen.

Ermittlung des gewogenen Kostenkennwertes aus Gebäudeart Typ 2.11

Gebäudeart Typ 2.11	Standardstufe					Wägungs- anteil	
	1	2	3	4	5		
Außenwände		1				23	158 €/m²
Dächer		0,7	0,3			15	107 €/m²
Außentüren und Fenster		0,8	0,2			11	78 €/m²
Innenwände und -türen		0,3	0,7			11	83 €/m²
Deckenkonstruktion und Treppen			1			11	86 €/m²
Fußböden		0,6	0,4			5	36 €/m²
Sanitäreinrichtungen			0,5	0,5		9	78 €/m²
Heizung			0,8	0,2		9	74 €/m²
Sonstige technische Ausstattung			1			6	47 €/m²
Kostenkennwerte	615 €/m²	685 €/m²	785 €/m²	945 €/m²	1.180 €/m²		747 €/m²
angesetzt mit						rd.	750 €/m²

Ermittlung der objektbezogenen Herstellungskosten gem. NHK - Basis 2010

I Objektspezifischer Ansatz:

Bewertungsobjekt: ca. 300 m² BGF
 Typ 2.11 KG, EG, OG, ausgebautes DG
 Standardstufe: 2-3
 Baujahr: ca. 1984

Kosten der Brutto-Grundfläche in €/m², nach Wägungsanteil: angesetzt mit: 750 €/m²
 (Einschließlich BNK und Mwst.)

II Korrekturfaktoren

Regionalfaktor (gem. GUAA Stadt Rosenheim) angesetzt mit: 1,180

Preisindizes für Bauwerke
 (Basis 2021 = 100): angesetzt mit: 1,884
 2010 = 70,9
 Zum Bwst. = 133,6

Somit als Korrekturfaktor (multiplikativ): rd. 2,223

III Berechnung Herstellungswert pro m²

Brutto-Kosten der Brutto-Grundfläche in €/m²:
 750 €/m² x 2,223 = rd.: 1.670 €/m²
Objektbezogene Kosten Brutto-Grundfläche: 1.670 €/m²

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV)

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist ausgehend vom Herstellungswert des Gebäudes eine Alterswertminderung in Ansatz zu bringen, mit der der alterungs- und nutzungsbedingte Verschleiß der Bauteile und Gebäudeausstattung erfasst wird. Die Alterswertminderung wird gemäß § 38 ImmoWertV nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Nutzungsdauer des jeweiligen Gebäudes bestimmt. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zu Grunde zu legen.

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim veröffentlicht keine Sachwertfaktoren für Ein-/Zweifamilienhäuser. Der nächstgelegene Gutachterausschuss, welcher aktuelle Sachwertfaktoren für Einfamilienhäuser veröffentlicht, ist der Gutachterausschuss der Stadt Rosenheim. Gemäß Immobilienmarktbericht 2024 werden die Sachwertfaktoren bzw. die Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer in Anlehnung an das Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude nach der ImmoWertV bestimmt. Die übliche Nutzungsdauer von Ein-/Zweifamilienhäusern beträgt 80 Jahre. Bei dem vorliegenden Bewertungsobjekt wird somit von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Das Baujahr des Bewertungsobjektes ist ca. 1984. Der Modernisierungsgrad wird mit „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ (2 Punkte) eingestuft. Somit ergibt sich eine rechnerische Restnutzungsdauer von rd. 39 Jahren, welche als angemessen beurteilt wird.

Für die Garage wird eine Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren in Ansatz gebracht. Die Garage wurde ca. 1984 errichtet. Es wird auf Grund des Zustandes eine Restnutzungsdauer von rd. 25 Jahren in Ansatz gebracht und als angemessen beurteilt.

Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV)

Der Herstellungswert von baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen wird, soweit diese nicht schon teilweise vom Bodenwert erfasst wurden, am Markt erfahrungsgemäß mit einem prozentualen Wert zwischen 3 % und 8 % des vorliegenden Gebäudewertes in Ansatz gebracht. Zu beachten ist hierbei, dass die jeweiligen

Werte in der Regel deutlich unter den Herstellungskosten liegen, da potentielle Kaufinteressenten nur einen Minderbetrag der ursprünglichen Herstellungskosten bereit sind zu bezahlen. Dies sind Kosten z.B. für Einfriedungen, Geländebearbeitung, Gebäudeanschlüsse an die Ver- und Entsorgungsnetze, Anpflanzungen, befestigte Flächen etc.

Unter Berücksichtigung des Umfanges, der Qualität und des Zustandes der vorhandenen baulichen Außenanlagen wird der Zeitwert mit 4 % des Gebäudewertes in Ansatz gebracht.

Marktanpassung (§ 39 ImmoWertV)

Durch die Marktanpassungsfaktoren werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum Bewertungsstichtag erfasst.

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim veröffentlicht keine Marktanpassungsfaktoren.

Der nächstgelegene Gutachterausschuss, der Angaben zu Sachwertfaktoren veröffentlicht, ist der Gutachterausschuss der Stadt Rosenheim. Gemäß den Angaben im Immobilienmarktbericht 2024 ergibt sich, angepasst an die Merkmale (Höhe des vorläufigen Sachwerts, Bodenwertanteil am vorläufigen Sachwert, Restnutzungsdauer, Wohnfläche), ein Sachwertfaktor von 1,12.

Für das Bewertungsobjekt wird in Anlehnung an die obigen Informationen nach sachverständiger Beurteilung für das Bewertungsobjekt in Wasserburg a. Inn ein Sachwertfaktor von ca. 1,12 als angemessen beurteilt und in Ansatz gebracht.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Es sind keine weiteren Zu-/Abschläge zu berücksichtigen

Im Folgenden wird der Sachwert ermittelt.

Sachwertberechnung:

Unter Berücksichtigung der Bauweise und Ausstattung, des Bauzustandes und Alters, werden die Gebäude wie folgt bewertet:

Wohnhaus:

Neuherstellungswert inkl. besondere Bauteile

zum Wertermittlungstichtag angesetzt mit:

$$\begin{array}{rcl} \text{BGF} \times \text{Normalherstellungskosten} & & \\ 300 \text{ m}^2 \times 1.670 \text{ €/m}^2 & = \text{rd.} & \underline{501.000 \text{ €}} \\ & & 501.000 \text{ €} \end{array}$$

abzüglich Alterswertminderung

(i.S. § 38 ImmoWertV, linear)

Baujahr:	1984
Jahr der Bewertung:	2025
Nutzungsdauer:	80 Jahre
Alter des Gebäudes:	41 Jahre
Restnutzungsdauer:	39 Jahre
Alterswertminderung:	51,3%

$$501.000 \text{ €} \times 51,3\% = \text{rd.} \underline{-257.000 \text{ €}}$$

Altersgeminderte Herstellungskosten:	244.000 €	244.000 €
---	-----------	-----------

Garage:

Neuherstellungswert

zum Wertermittlungstichtag angesetzt mit:

$$\begin{array}{rcl} \text{BGF} \times \text{Normalherstellungskosten} & & \\ 23 \text{ m}^2 \times 1.167 \text{ €/m}^2 & = \text{rd.} & \underline{27.000 \text{ €}} \\ & & 27.000 \text{ €} \end{array}$$

abzüglich Alterswertminderung

(i.S. § 38 ImmoWertV, linear)

Jahr der Bewertung:	2025
Nutzungsdauer:	60 Jahre
Restnutzungsdauer:	25 Jahre
Alterswertminderung:	58,3%

$$27.000 \text{ €} \times 58,3\% = \text{rd.} \underline{-16.000 \text{ €}}$$

Gebäudewert - Garage	11.000 €	11.000 €
-----------------------------	----------	----------

Altersgeminderte Herstellungskosten:	244.000 €	255.000 €
---	-----------	-----------

Außenanlagen:

aus dem Gebäudewert: 4,0%

$$255.000 \text{ €} \times 4,0\% = \text{rd.} \underline{10.000 \text{ €}} \quad 10.000 \text{ €}$$

Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen: 265.000 €

Bodenwert: 258.000 €

Vorläufiger Grundstückssachwert (ohne Marktanpassung): 523.000 €

Marktanpassung:

Marktanpassungsfaktor	1,12		
523.000 € x	1,12	= rd.	586.000 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:

keine weiteren Zu-/Abschläge

Sachwert 586.000 €

**Der ermittelte Sachwert zum Bewertungsstichtag 22.05.2025 beträgt
rd. 586.000,00 €.**

7.3 Ertragswert

Im Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34 ImmoWertV) wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge unter Berücksichtigung üblicher Bewirtschaftungskosten ermittelt. Hinsichtlich der Kapitalisierung und Abzinsung sind Barwertfaktoren (§ 34 ImmoWertV) zu Grunde zu legen, welche die Restnutzungsdauer sowie den jeweiligen Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV) berücksichtigen.

Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Die vermietbare Wohnfläche im EG/OG/DG beträgt ca. 147,8 m².

Das Bewertungsobjekt ist nach Angabe zum Bewertungsstichtag nicht vermietet.

Für Wasserburg a. Inn und im Landkreis Rosenheim liegt kein Mietenspiegel vor.

Gemäß dem Preisspiegel Bayern für Wohnimmobilien Frühjahr 2025 des IVD wird für Pfaffing bei mittlerem Wohnwert für Doppelhaushälften/Bestand eine Miete von 1.340,00 €/mtl. angegeben, dies entspricht ca. 10,32 €/m² Wohnfläche und rd. 50,00 € mtl. für eine Garage. Bei gutem Wohnwert wird eine Miete von 1.450,00 €/mtl. angegeben, dies entspricht ca. 11,20 €/m² Wohnfläche und

rd. 50,00 € mtl. für eine Garage. Die angegebenen Mieten beziehen sich auf Wohnflächen von 125 m² und es ist eine Garage enthalten, es handelt sich um Neuvertragsmieten.

Auf Grund mir vorliegender Vergleichsdaten und nach sachverständigem Ermessen beurteile ich den marktüblichen Ertrag für das Wohnhaus mit einer Miete von 1.450,00 € monatlich, dies entspricht rd. 9,80 €/m² Wohnfläche, als angemessen. Für die Garage werden monatlich rd. 50,00 € in Ansatz gebracht.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Die Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an die Bewirtschaftungskosten gemäß den Angaben des Gutachterausschusses der Stadt Rosenheim in Ansatz gebracht.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten werden mit 351,00 € p.a. für das Wohnhaus und mit 46,00 € p.a. für den Garagenstellplatz berücksichtigt.

Betriebskosten

Die Betriebskosten werden gem. dem Ansatz des nachhaltigen Mietzinses vom Mieter getragen und bleiben daher als Durchlaufposten unberücksichtigt.

Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten werden mit rd. 13,80 €/m² Wohnfläche in Ansatz gebracht. Für den Garagenstellplatz werden rd. 104,00 € p.a. berücksichtigt.

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis wird mit 2 % p. a. des Rohertrages berücksichtigt.

Liegenschaftszins (§ 21 ImmoWertV)

Nach § 21 Abs. 2 ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken durchschnittlich marktüblich verzinst wird.

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim weist keinen Liegenschaftszins aus.

Der nächstgelegene Gutachterausschuss, welcher aktuelle Liegenschaftszinssätze veröffentlicht, ist der Gutachterausschuss der Stadt Rosenheim.

Im Immobilienmarktbericht 2024 des Gutachterausschusses der Stadt Rosenheim wird für Doppelhaushälften und Reihenhäuser für das Jahr 2024 ein Liegenschaftszinssatz Mittelwert von 1,31 % mit einer Spanne von 1,08-1,61 % angegeben.

Der Liegenschaftszinssatz wird zum Bewertungsstichtag 22.05.2025 im vorliegenden Fall mit rd. 1,5 % in Ansatz gebracht. Dieser Zinssatz beruht auf objektbezogenen Einflussfaktoren wie konkrete Lage, Erscheinungsbild und Zustand des Gebäudes, Grundrissgestaltung, Nutzerstruktur etc. und wirtschaftlichen Grunddaten wie Kapitalmarktzins und Situation auf dem Immobilienmarkt etc.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Es sind keine weiteren Zu-/Abschläge zu berücksichtigen.

Im Folgenden wird der Ertragswert ermittelt.

Ertragswertberechnung

Jahresrohertrag:

Der Rohertrag i.S.d. § 31 ImmoWertV stellt sich wie folgt dar:

Mietbereich:	Wohnfläche	Marktüblicher Ertrag		monatlich rd.
Wohnhaus			rd.	1.450,00 €
Garage			rd.	50,00 €

Rohertrag pro Monat:

1.500,00 €

Rohertrag pro Jahr:

rd. 18.000,00 €

Bewirtschaftungskosten:

Instandhaltungskosten:	147,8 m ²	x	13,80 €/m ²	= rd.	-2.040,00 €
	1	x	104 €	= rd.	-100,00 €
Verwaltungskosten:	1	x	351 €	= rd.	-350,00 €
	1	x	46 €	= rd.	-50,00 €

Mietausfallwagnis:	18.000 €	x	2,0%	= rd.	-360,00 €
Bewirtschaftungskosten p. a., gerundet:				rd.	-2.900,00 €

Jahresreinertrag: 15.100,00 €

abzüglich Bodenwertverzinsungsbetrag

258.000 €	x	1,50%	= rd.	-3.900,00 €
-----------	---	-------	-------	-------------

Reinertragsanteil der baulichen Anlagen: 11.200,00 €

Baujahr angesetzt:	1984
Jahr der Bewertung:	2025
Nutzungsdauer:	80 Jahre
Alter des Gebäudes:	41 Jahre
Restnutzungsdauer:	39 Jahre
Liegenschaftszinssatz (i.S. § 21 ImmoWertV):	1,50%
Rentenbarwertfaktor:	29,37

Ertragswert der baulichen Anlagen:

11.200 €	x	29,37	= rd.	329.000,00 €
----------	---	-------	-------	--------------

Zusammenfassung Ertragswert:

Bodenwert:	rd.	258.000,00 €
Gebäudeertragswert:	rd.	329.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert:	rd.	587.000,00 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:

keine weiteren Zu-/Abschläge

Ertragswert:	rd.	587.000,00 €
---------------------	------------	---------------------

Der ermittelte Ertragswert zum Bewertungsstichtag 22.05.2025 beträgt

rd. 587.000,00 €.

8. VERKEHRSWERT

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

In der zuvor durchgeführten Wertableitung wurden zum Wertermittlungstichtag 22.05.2025 für das zu bewertende Grundstück folgende Werte ermittelt.

Sachwert	rd. 586.000,00 €
Ertragswert	rd. 587.000,00 €

Entsprechend dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr am örtlichen Grundstücksmarkt und den Gepflogenheiten bei der Verkehrswertermittlung (§ 6 ImmoWertV) ist in der Regel der Verkehrswert für Ein- und Zweifamilienwohnhausgrundstücke (eigen-genutzte Grundstücke), wie hier im vorliegenden Fall für das zu bewertende Einfamilienwohnhausgrundstück nach dem Sachwertverfahren zu ermitteln bzw. aus dem Sachwert abzuleiten.

Der Ertragswert wurde unterstützend ermittelt und bestätigt somit das Ergebnis des ermittelten Sachwertes.

**Unter Beachtung aller wertrelevanten Kriterien wird das Bewertungsobjekt
Entenweg 2, 83512 Wasserburg a. Inn, Fl.-Nr. 711/27, Gemarkung Wasserburg
a. Inn, zum Wertermittlungstichtag 22.05.2025 mit einem Verkehrswert für
das unbelastete Grundstück von**

586.000,00 €

(i.W.: fünfhundertsechsdachtzigtausend Euro)

bewertet.

Grassau, den 17.10.2025

Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär

Anlage 1

Fotos

A 1.1



Ansicht von Nordwest



Nordfassade

Anlage 1

Fotos

A 1.2



Westgabel



Ansicht von Südwest

Anlage 1

Fotos

A 1.3



Ansicht auf Westgiebel und Südfassade



Terrasse und Garten

Anlage 1

Fotos

A 1.4



Garten



Dachgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.5



Dachgeschoss



Dachgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.6



Dachgeschoss



Balkon im Dachgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.7



Obergeschoss



Obergeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.8



Obergeschoss



Obergeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.9



Obergeschoss



Obergeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.10



Balkon im Obergeschoss



Balkon im Obergeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.11



Erdgeschoss



Erdgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.12



Erdgeschoss



Erdgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.13



Erdgeschoss



Erdgeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.14



Kellergeschoss



Kellergeschoss

Anlage 1

Fotos

A 1.15



Kellergeschoss



Kellergeschoss


Anlage 1

Fotos

A 1.16



Kellergeschoss



Bereich zwischen Wohnhaus und Garage

Anlage 1

Fotos

A 1.17




Garage

Anlage 2

Stadtplan

A 2.1



Michael Bär - Dipl. Ing. des Bauwesens (FH)


83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
einschl. Mieten und Pachten. Zuständig: IHK Nürnberg.

Anlage 2

Stadtplan

A 2.2



Michael Bär - Dipl. Ing. des Bauwesens (FH)

83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
einschl. Mieten und Pachten. Zuständig: IHK Nürnberg.



Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Rosenheim - Außenstelle Wasserburg a.Inn -

Auf der Burg 6
83512 Wasserburg a. Inn


Auszug aus dem Liegenschaftskataster Flurkarte 1:1000

Anlage 3
Lageplan
A3

Erstellt am 12.05.2025

Flurstück: 711/27
Gemarkung: Wasserburg a. Inn

Gemeinde: Wasserburg a. Inn
Landkreis: Rosenheim
Bezirk: Oberbayern




Maßstab 1:1000
0 10 20 30 Meter


Vervielfältigung nur für den eigenen Gebrauch.
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Anlage 4


Luftbild

A 4







Abweichungen zum Bestand sind gegeben!




Abweichungen zum Bestand sind gegeben!




Abweichungen zum Bestand sind gegeben!



Abweichungen zum Bestand sind gegeben!




NORDANSICHT




SÜDANSICHT


Abweichungen zum Bestand sind gegeben!



WEST BZW. OSTANSICHT

Abweichungen zum Bestand sind gegeben!





Anlage 6
Wohnfläche
A 6.1

Wohnfläche

Anmerkung:

Die angegebenen Flächen genügen in ihrer Genauigkeit dem Gutachten.
Für eine weitere Verwendung für andere Zwecke sind diese Angaben
nicht geeignet bzw. es wird keine Gewähr für derartige Verwendungen
übernommen.

Wohnhaus

	m	m	m ²	m ²	m ²
EG gem. Wohnflächenberechnung					56,99
OG gem. Wohnflächenberechnung					56,74
DG gem. Wohnflächenangabe					32,52
Zwischensumme					146,25
abzgl. 3 % Putz					-4,39
zzgl. Terrasse ant. zu 1/4	6,55	1,50	0,25	2,46	2,46
zzgl. Balkon OG ant. zu 1/4	6,38	1,25	0,25	1,99	
	1,25	3,85	0,25	1,20	3,19
zzgl. Balkon DG ant. zu 1/4	1,25	3,50	0,25	0,31	0,31
Wohnfläche EG/OG/DG				ca.	147,8

Formblatt Wohnflächenberechnung

nach §§ 42 bis 44 der Zweiten Berechnungsverordnung

Für jede Wohnung ist ein gesondertes Formblatt auszufüllen.
Bitte Erläuterungen auf der Rückseite beachten!

Bauvorhaben (Gemeinde, Ortsteil, Straße, Haus-Nr.)		Bauherr:			
Bezeichnung der Wohnung ① (Geschoß, Lage, Haus-Nr.)		Grundfläche ② nach § 43 Abs. 1, 2, 3 und 5 (Raumgrößen ohne Abzugsflächen)	Abzugsfläche ③ nach § 43 Abs. 4 und § 44 Abs. 1 und 2	Ermittelte Grundfläche	Von der Behörde auszufüllen
Nr.	Raumbezeichnung	m × m = m² ④	m × m = m² ④	m² ④	Differenz zwischen Grundfläche und Abzugsfläche m² zu berechnende Fläche (m²)
	ELG				
1	WOHNEN	4,26 · 6,01 + 2,26 · 0,15 + 1,15 · 0,15		26,02	
2	KUCHEN	3,35 · 2,35 + 1,15 · 0,15		8,75	
3	ESSEN	3,51 · 3,35 + 2,26 · 0,15	= 12,73	11,93	
4	DIELE	1,89 · 2,51 + 0,56 · 0,46		5,00	
5	WZ	1,195 · 2,35 + 1,15 · 0,15		3,03	
6	ABST.	1,315 · 0,375		1,15	
7	WC	1,345 · 1,20		1,61	
				59,99	
1	KIND 1	3,40 · 3,35 + 1,15 · 0,15		11,68	
2	ABST.	2,51 · 3,35 + 1,15 · 0,15	= 8,67	8,37	
3	BAD	2,51 · 2,195		5,51	
4	DIELE	2,08 · 2,51 + 0,56 · 0,46		5,48	
5	KUCHEN	4,26 · 3,40 + 2,26 · 0,15		14,83	
6	KIND 2	4,26 · 2,51 + 1,15 · 0,15		10,37	
				56,74	

Grundflächensumme (bei Fertigmaß) ②
bei Rohbaumaß abzüglich 3 v. H. ②
Grundflächensumme (bei Rohbaumaß) ②
abzüglich bis 10 v. H. nach § 44 Abs. 3 II. BV ⑤
Anrechenbare Wohnfläche ⑥

Im Gebäude sind insgesamt ☒ 1 Wohnung ☐ 2 Wohnungen ☐ mehr als 2 Wohnungen
Die Wohnung ist ☒ abgeschlossen ⑦ ☐ nicht abgeschlossen ⑧
Zur Wohnung gehört (gehören) ☒ Garage(n) ☐ Geräteraum
Ich wähle den Abzug von 10 vom Hundert ⑤ ☐ ja ☒ nein
Ort, Datum Unterschrift

AMT FÜR DEN 12.1.23

Anlage 7

BGF

A 7

Bruttogrundfläche

Anmerkung:

Die angegebenen Flächen genügen in ihrer Genauigkeit dem Gutachten. Für eine weitere Verwendung für andere Zwecke sind diese Angaben nicht geeignet bzw. es wird keine Gewähr für derartige Verwendungen übernommen.

Überschlägige Ermittlung der Brutto-Grundfläche

Wohnhaus

	L			B		Faktor		m ²
KG	6,55	x		11,37	x	1,00	= rd.	74 m ²
EG	6,55	x		11,37	x	1,00	= rd.	74 m ²
OG	6,55	x		11,37	x	1,00	= rd.	74 m ²
DG	6,55	x		11,37		1,00	= rd.	74 m ²
								296 m ²
							Brutto-Grundfläche	rd. 300 m²

Garage

	L			B		Faktor		m ²
EG	3,49	x		6,49	x	1,00	= rd.	23 m ²
								23 m ²
							Brutto-Grundfläche	rd. 23 m²

Amtsgericht Rosenheim, Zweigstelle Wasserburg am Inn

Dieses Blatt ist bei der Umstellung auf EDV an die Stelle des Blattes Wasserburg a. Inn Blatt 2824 getreten. Im bisherigen Blatt enthaltene Rötungen sind schwarz sichtbar. Freigegeben zum 16.01.1998.

Grundbuch

von

Wasserburg

Band.....85.....Blatt.....2824

4286

Bestand und Zuschreibungen		Abschreibungen	
Zur lfd. Nr. der Grundstücke	6	Zur lfd. Nr. der Grundstücke	8
1	Übertragen von Wasserburg 85/2822 am 15. Februar 1985. [redacted]		

Lfd. Nr. der Eintragsgegenstände	Eigentümer	Lfd. Nr. der Grundstücke im Bestandsverzeichnis	Grundlage der Eintragung
1 a	[redacted]	1	Auflassung vom 29.01.1985; ein- getragen am 15. Februar 1985. [redacted]
b	Wasserburg am Inn, zu je 1/2		

Lfd.Nr. der Eintragungen	Lfd.Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestandsverzeichnis	Laufen und Beschränkungen
1	2	3
1	1	Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (AG Rosenheim -Zweifelsstelle Bad Aibling-, AZ: 801 K 19/25); eingetragen am 17.03.2025.

05 124 Rev. 5. 1988

Lfd.Nr. der Eintragungen	Eigentümer	Lfd.Nr. der Grundstücke im Bestandsverzeichnis	Grundlage der Eintragung
1	2	3	4

Fortsetzung auf Einlagebogen

Veränderungen		Löschungen	
Lfd. Nr. der Spalte 1	Lfd. Nr. der Spalte 1	Lfd. Nr. der Spalte 1	Lfd. Nr. der Spalte 1
4	5	6	7

Fortsetzung auf Einlegebogen

Anlage 9

Literaturverzeichnis

A 9

Literaturverzeichnis

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) *

Baugesetzbuch (BauGB)*

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 – ImmoWertV 2021)*

Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienermittlungsverordnung
(ImmoWertA)

Verordnung über die bauliche Verordnung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung – BauNVO)*

Bayerische Bauordnung (BayBO)

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung
(WoFIV)

Jahresbericht des örtlichen Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Preisindizes für Bauwerke im Bundesgebiet

Verkehrswertermittlung von Grundstücken - Kleiber

Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum - Dröge

Wohnflächenberechnung – Gerhard Heix

* Gesetze und Verordnungen in der zum Wertermittlungsstichtag jeweils gültigen Fassung